

Estimado/a:

De acuerdo a lo conversado, enviamos presupuesto modelo.

M2 Cubierto: U\$S 750.-

M2 Semicubierto: U\$S 375.-

50% pagaderos al momento de la firma del Contrato de Locación de obra, y el saldo en 5 (CINCO) certificados de obra, los cuales se detallan a continuación:

1º CERTIFICADO: Platea de hormigón y estructura de acero. (35%)

2º CERTIFICADO: Emplacado exterior con revoque Base Coat y cubierta de chapa escondida. (25%)

3º CERTIFICADO: Servicios. (20%)

- INSTALACIÓN DE LUZ
- INSTALACIÓN DE GAS
- INSTALACIÓN DE AGUA
- 2 (DOS) TANQUES CISTERNA
- CONEXIÓN A CLOACAS
- CAMARA DE INSPECCIÓN
- PISO RADIANTE ELÉCTRICO CON TERMOSTATOS STANDARD

4º CERTIFICADO: Pared interior conformadas por dos placas de yeso de 15mm y celulosa proyectada en el interior de las paredes y cielorraso. (15%)

5º CERTIFICADO: Puesta en funcionamiento completa, esto es, colocación de todos los artefactos sanitarios y eléctricos de la vivienda. (5%)

No incluye:

- Aberturas.
- Puertas.
- Revestimientos de pisos y baños con sus pegamentos.
- Artefactos de baños.
- Artefactos de cocina.
- Muebles de cocina.
- Mesadas.
- Muebles de baños.
- Placards.
- Griferías.

- Bombas.
- Termotanque.
- Molduras.
- Barandas.
- Artefactos de luz.
- Entrada de autos.
- Parque.
- Pileta.
- Alambrado.
- Parrilla.
- Mesadas.

Incluye:

- Platea de tosca.
- Platea de hormigón.
- Estructura de Steel Frame.
- Pared exterior: placa OSB.
- Barrera de vapor.
- Placa Aquapanel.
- Revoque con base coat y mallar de vidrio con cantoneras.

Pared interior:

- Servicios de luz (máx 1 boca x m²)
- Instalación de agua del hogar.
- Instalación de gas.
- Piso radiante eléctrico sin termostatos.
- 2 tanques cisternas enterrados con hormigón.
- Cámaras de inspección.
- Conexión a cloacas.
- Celulosa proyectada en pared y cielorraso.
- Doble emplacado de 15mm cada placa.
- Mano de obra de armado de artefactos de baños, griferías, artefactos de luz, termotanques y bomba.